ZINCASUR
FORMADORA DE CUBIERTAS

# MÓDULOS ZINCABOX

## BODEGA 20 PIES



ZINCASUR
FORMADORA DE CUBIERTAS




# MÓDULOS ZINCABOX

## BODEGA 20 PIES

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

### *DIMENSIONES:*

- **Exterior:** Largo 5,95mts. / Ancho 2,43mts. / Alto 2,89mts.
- **Interior:** Largo 5,80mts. / Ancho 2,25mts. / Alto 2,50mts.

### *PESO:*

- 1980 Kilos

### *PUERTA CORREDERA:*

- 1 Puerta enrrollable de acero prepintado blanco aislada, inyectada en espuma de poliuretano, con motor eléctrico y control remoto.

### *PUERTA:*

- 1 Puerta de acero prepintado blanco con cerradura y herrajes, 850 x 2030mm.

### *SISTEMA ELÉCTRICO:*

- **Electricidad:**
  1 Tablero eléctrico plástico con 1 diferencial y 3 automáticos.
  3 Enchufes interiores domiciliarios simples de 10 amperes y 220volts.
  1 Enchufe exterior industrial azul de 32 amperes 220volts.
  1 Interruptor simple para luminarias.
  Cableado de 2.5 $mm^2$ para enchufes y 1.5 $mm^2$ para luminarias.
- **Iluminación:**
  2 Equipos LED fluorecentes 36 Watts 220 Volts.

### *CALEFACCIÓN:*

- **Calefactor Eléctrico (Costo Adicional):**
  BOSCH Convector HC 4000, 2000 Watts (Mando digital, Termostato inteligente progamable semanal, Temporizador, Protección Humedad IP24 garantía 3 años).

### *ESTRUCTURA ACERO:*

- **Material:**
  Acero estructural Q235B galvanizado y prepintado, espesor 2.5mm para estructura superior y 3mm para estructura inferior y pilares
- **Sistema Anclaje**:
  Esquineros de acero con sistema de anclaje "Twist Lock" o "Piñas".
- **Sistema Izaje:**
  Orificios en estructuras inferior para uñas de grua horquilla.

### *TECHO*

- **Materiales:**
  Plancha de acero soldadas de 1.2mm de espesor, galvanizado y pintado en color gris.
- **Revestimiento interior:** Acero prepintado blanco 0.4mm espesor.
- **Aislación:** Lana de vidrio 75mm espesor densidad 14kg/$m^3$.

### *AGUA LLUVIA:*

- **Sistema:** 4 canaletas plásticas de 40mm, ubicada en el interior de cada uno de los pilares.

### *PISO:*

- **Material:** Fibrocemento 18mm espesor, densidad 1.3gr/$cm^3$.
- **Revestimiento interior:** Linoleo 1.8mm espesor color.

### *PAREDES:*

- **Material:** Paneles aislados acero prepintado blanco 0,5mm de espesor, interior y exterior con film protector.
- **Aislación:** Lana de roca 50mm espesor densidad 100kg/$m^3$.

# MÓDULO BODEGA 20 PIES

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

**LADO A**

5.95mts.

2.89mts.




**LADO B**

2.43mts.



**LADO C**

5.95mts.

2.89mts.



**LADO D**

2.43 mts.



### *SERVICIO DE ENTREGA CAMIÓN GRUA "PLUMA":*

*** Acceso:** Se debe garantizar ancho portón mínimo 5 mts, ancho de calle para el giro de doble vía, altura mínima de cable 4.5 mts, no se trabaja bajo tendido eléctrico.
*** Area y terreno:** Lugar despejado, considerar apertura de patas del camión.
*** Tiempo estimado de descarga:** 40 min. Si se retrasa por no cumplir las condiciones, se consideran 1 UF + IVA cada 30 min. adicionales. En caso de que el equipo no pueda ejecutar el trabajo, será facturado como falso flete.

### *RETIRO POR PARTE DEL CLIENTE:*

Se exigirá al transporte que sea camión grua del tipo "pluma" con capacidad y prestaciones técnicas necesarias para levantar un módulo de 2000 kilos aprox. a 3 mts de distancia.
Caso contrario el módulo no será entregado en nuestra fábrica y los costos de fletes serán asumidos por el cliente. En el caso de que el cliente NO retire los módulos dentro de 5 días hábiles de la fecha de entrega previamente acordada, se deberá pagar 0,3 UF + IVA diarios por concepto de bodegaje.

### *PROYECTOS EN ALTURA*

Para proyectos en altura en donde un módulo se apile sobre otro, el cliente debe contar con un informe de cálculo estructural y de fundaciones, ejecutado por un profesional ingeniero de la Región de Magallanes que cuente con las acreditaciones suficientes, que certifique la capacidad de carga y estabilidad de la estructura, según los diferentes requerimientos aplicables al proyecto del cliente, en especial considerando las condiciones climáticas de la zona donde se efectuará la instalación.

# MÓDULO BODEGA 20 PIES

## PLANIMETRÍA

